

**ПАСПОРТ** № 136  
25 июля 2016 г.

Поставщик: ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ Ул. Тихоокеанская, 45, тел. 56-37-20

Номера накладных \_\_\_\_\_

Наименование (вид) материала: **ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ**

Количество песка \_\_\_\_\_

Месторождение: "Карповское"

Склад: ПГР "Приамурский"

Карта: карта № 1

Номер судна \_\_\_\_\_

Номера вагонов \_\_\_\_\_


**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

№№	Наименование показателей	Требование ГОСТ 8736-2014	Наименование ГОСТа на данный метод испытаний	Результаты испытаний
1	Модуль крупности	1,0-3,5	8735-88	2,46
2	Полный остаток на сите №063,%		8735-88	38,0
Содержание в песке:				
3	-зерен крупностью менее 0,16мм,%		8735-88	1,0
4	-зерен крупностью более 10мм,%		8735-88	1,88
5	-зерен крупностью более 5мм,%		8735-88	2,82
6	-гравия всего,%	до 10	8735-88	4,71
7	-пылевидных, глинистых частиц,%	не более 3	8735-88	0,3
8	-глины в комках,%	не более 0,5	8735-88	отсутствует
9	Наличие органических примесей	светлее эталона	8735-88	светлее эталона
10	Удельная эффективная активность ЕРН*		СанПиН 2.6.1.2523-09	соответствует требованиям

\*Примечание - №10, экспертное заключение от 08.07.2016 № 02.2/1990 соответствует нормативам "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), глава II раздел 11 "Требования к продукции ..."СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Природный песок II кл. соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 по проведенным исследованиям.

Зав. лаборатории НСМ:

 Муслова А.В.